

LIEFERUNG & INSTALLATION

KAZUBA



KazubaTM

in Deutschland:
www.NOWATO.com

LIEFERUNG & INSTALLATION

KAZUBA

LIEFERUNG

Verpackung

Die Toilette wird als Bausatz und palettiert geliefert.

Lieferung

Die Anlieferung erfolgt am Tag und Ort der Baustelle, pünktlich zu Beginn der Installation.

Lieferzeit

Die Lieferzeit beträgt maximal 5 Wochen ab Bestellung.

INSTALLATION

Eine Kazuba-Toilette wird in der Regel in 1 bis 2 Tagen aufgebaut. In der Montageanleitung werden die notwendigen Schritte ausführlich beschrieben. Die Installation wird im Allgemeinen wie folgt durchgeführt:

Erdbauarbeiten und Montage

- Absicherung der Baustelle
- Montage des STK
- Ausschachtung durch Bagger und Platzierung des STK
- Auffüllung mit 1,5 m³ Magerbeton
- Vorbereitung des Bodens mit 1,5 m³ Schotter und Rüttelplatte
- Montage der Kabinenstruktur, des Dachs und der Außenverkleidung
- Montage der Tür und der Innenausstattung

Toilettenboden und Zugangsweg

- Bau des Zugangswegs
- Gießen der Betonplatte als Kabinenboden
- Kontrolle, Reinigung der Baustelle und Abnahme

Nach Trocknung des Betons wird der Boden geschliffen und eine Epoxybeschichtung aufgetragen. Danach ist die Toilette betriebsbereit.

