

PREISÜBERSICHT

(Gütig bis 30.09.2022)

Seite 1

Anlage KUBUS Groß – 1 Toilette Barrierefrei & 2 Urinale

mit allen verfügbaren Optionen

Barrierefrei nach DIN 18040-1, wenn folgende Optionen gewählt werden:

- Notruf Set

Diese Optionen werden in den Artikeln entsprechend gekennzeichnet.

Die Holz- sowie Zubehör-Preise sind derzeit sehr instabil und die Verfügbarkeiten von Lärche und Fichte sind recht schwer einsehbar, daher können wir die Preise nur für einen kurzen Zeitraum garantieren. Wir halten uns vor, die Preise entsprechend anzupassen, je nach gültigem Einkaufspreis im Moment der Bestellung. Dadurch können sich die Preise vom angefragten Angebot geringfügig unterscheiden.

Beschreibung	EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)
	EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)



Anlage KUBUS Groß - Toilette Barrierefrei & 2 x Urinal

32.000,00 €
38.080,00 €

- Toilettenanlage Modell KUBUS Groß – 1 Toilette Barrierefrei und 2 Urinale
- Toilettenraum barrierefrei nach DIN 18040-1
 - 2 separate Urinalräume mit Hock- und Stehurinalbecken, jeweils mit Tür, Riegelschloss mit Rot/Grün-Zeichen und abschließbar von Außen
 - Betriebsraum inkl. Tür aus Holzprofilen, abschließbar von Außen
 - Mit 12Volt-Abluftventilator und Solaranlage
 - Träger aus massiver Lärche und Kiefer aus nachhaltigen Forst Hessen Sägewerk im Spessart
 - Fassadenprofil vertikal mit Nut und Feder mit unterschiedlichen Profilen aus massivem Holz
 - Unterdach wurzelfest für Dachbegrünung mit 2 Stück Notüberläufen (zwei Dachflächen: Haupthaus und Betriebsraum). Mit Attikaabdeckung Zinkblech.
 - Glas für Fenster aus recycelten Flaschen undurchsichtig
 - Toilettenraum mit Schiebetür 90cm Lichte, abschließbar von Außen
 - Riegelschloss mit Rot/Grün-Zeichen und Notfallöffnung von Außen
 - Wählbarer Toilettensitz Tentale oder Neodyme mit Deckel
 - Verkleidung Innen NUR hinter der Toilettensitzwand und Urinal aus Dreischichtplatte Fichte behandelt
 - 2 Stützklappgriffe aus Edelstahl im Innenraum neben Toilettensitz
 - Bedienanleitung
 - Beschilderung „ Toilette“ + Symbol Barrierefrei und Urinal über den jeweiligen Türen
 - Ausführungsplan für bauseitige Arbeiten
- inkl. Erdtank mit Dibt-zulassung und 1.500L-Kapazität (7.500 Nutzungen)
- Boden aus Beton (bauseitig) oder aus Hanitplatten (optional)
- Genauer Ausführungsplan für bauseitige Leistungen wird bei Beauftragung bereitgestellt

Beschreibung

EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)
 EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)

OPTIONEN ECODOMEO SYSTEM



Fußpedal mit Handhebel für manuelle Betätigung
 INKLUSIVE - Mechanische Betätigung mit Fußpedal aus Holz oder Metall plus Handhebel aus Edelstahl für mehr Barrierefreiheit

0,00 €
 0,00 €



Elektrischer Motor Förderband inkl. Solaranlagenenerweiterung
 OPTIONAL - zur Aktivierung des Förderbands per Knopfdruck, inkl. Relais für Abschaltverzögerung; inkl. passende Solaranlagenenerweiterung. Für Einhaltung DIN 18040-1/-3

683,00 €
 812,77 €



Zuschlag ECODOMEO Sitz Tentale farbig
 OPTIONAL - Auswahl: anthrazit, ocker, orange, mais, himmelblau, lindgrün, himbeer

41,00 €
 48,79 €



Zuschlag ECODOMEO Sitz Neodyme farbig
 OPTIONAL - Auswahl: anthrazit, ocker, orange, mais, himmelblau, lindgrün, himbeer; auch in RAL-Farben erhältlich auf Anfrage

76,00 €
 90,44 €

OPTIONEN AUSSTATTUNG TOILETTENKABINE



Dachbegrünung Inkl. Installation - Groß - 14,5m2
 OPTIONAL - Dachbegrünung mit Substratmatte vorbegrünt und Schutzfleece Inkl. Installation





2.650,00 €
 3.153,50 €

Dachbegrünung mit Substratmatte vorbegrünt und Schutzfleece Inkl. Installation












Außenverkleidung pro Tür - Edelstahlvertäfelung
 OPTIONAL - Außenverkleidung mit 1 mm Edelstahlvertäfelung (1mm Edelstahl geschliffen an Uk verschraubt) - Für Tür zu Urinalraum

350,00 €
 1.249,50 €

Beschreibung	EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)
	EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)
 <p>Hanitboden für Toilettenraum und Urinale - Groß – 8,5m2 OPTIONAL - Boden aus Hanit (statt bauseitiger Betonboden)</p>	<p>1.700,00 € 2.023,00 €</p>
 <p>Innenverkleidung Wände - 3-Schichtplatten, behandelt - Groß OPTIONAL - Innenwände mit 19 mm Dreischichtplatte an restlichen Wänden (gewachst oder geseift) - 1,5 Meter hoch - inkl. Montage - Anlage Groß</p>	<p>1.000,00 € 1.190,00 €</p>
 <p>Innenverkleidung Wände - Hanitplatte - Groß OPTIONAL - Innenwände mit Hanitplatten - 1,5 Meter hoch - inkl. Montage - Anlage Groß</p>	<p>2.200,00 € 2.618,00 €</p>
 <p>Innenverkleidung Wände - Edelstahlvertäfelung - Groß OPTIONAL - Innenwände mit 1 mm Edelstahlvertäfelung (1mm Edelstahl geschliffen an Uk verschraubt) 1,5 Meter hoch - inkl. Montage - Anlage Groß</p>	<p>3.400,00 € 4.046,00 €</p>

OPTIONEN ZUBEHÖR

 <p>Toilettenpapierspender Einzelblätter Air-Wolf - Edelstahl OPTIONAL - Serie Alpha, aus Edelstahl (gebürstet, weiß oder mattschwarz)</p>	<p>89,00 € 211,82 €</p>
 <p>Desinfektionsgelspender Air-Wolf - Edelstahl OPTIONAL - 1,2 Liter - Serie Alpha - aus Edelstahl (gebürstet, weiß oder mattschwarz)</p>	<p>114,00 € 406,98 €</p>
 <p>Hygieneabfallbehälter 10 Liter Air-Wolf - Edelstahl OPTIONAL - Serie Alpha, aus Edelstahl (gebürstet, weiß oder mattschwarz)</p>	<p>96,00 € 114,24 €</p>

	EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)
Beschreibung	EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)
 <p>Abfallbehälter 60 Liter Air-Wolf - Edelstahl OPTIONAL - Serie Lobo, aus Edelstahl (transparent, gebürstet oder weiß) Für Toilettenpapier für Hockurinal</p>	<p>228,00 € 271,32 €</p>
 <p>Wickeltisch aus hochwertigem Holz - Timkid OPTIONAL - Modell KAWAmidi, klappbar</p>	<p>590,00 € 702,10 €</p>
 <p>Licht 12Volt + Bewegungsmelder + Solarseterweiterung (Innen) OPTIONAL - LED-Lampe mit Bewegungsmelder und Erweiterung des Solarsets für ausreichende Kapazität für den Innenraum. Die Solaranlage sollte 1mal im Jahr technisch geprüft werden.</p>	<p>450,00 € 535,50 €</p>
 <p>Notruf-Set für barrierefreie Einzel-Toilette OPTIONAL - Notrufanlage inkl. akustischem und LED-Signalgeber, Zugtaster, Ruftaster und Abstelltaster mit Braillebeschriftung. Stromversorgung nötig. Für DIN 18040-1/-3 erforderlich. Das Notrufsystem sollte 1mal im Jahr technisch geprüft werden, damit die Funktion gewährleistet werden kann.</p>	<p>620,00 € 737,80 €</p>
 <p>Titanium Outdoor Signallampe passend zur Notrufanlage OPTIONAL - zweifarbig: rot, gelb; mit akustischem Signalgeber; Stromversorgung nötig.</p>	<p>285,00 € 339,15 €</p>
OPTIONEN ZUR URINSAMMLUNG	
 <p>Erdtank 2.000 Liter statt 1.500 Liter - mit Dibt-Zulassung OPTIONAL - Zuschlag für zusätzliche Kapazität mit 2.000 Liter Tank . Mit Dibt-Zulassung</p>	<p>900,00 € 1.071,00 €</p>

Beschreibung

EP Netto (zzgl. 19% MwSt.)
EP Brutto (inkl. 19 % MwSt.)



Graf Überlaufwächter für Urintank

OPTIONAL - batteriebetrieben - zeigt über ein optisches und akustisches Signal an, dass der max. Füllstand in Kürze erreicht wird. Sensorteil sitzt im Tank.

175,00 €
208,25 €

LIEFERUNG & MONTAGE



Lieferung & Montage - Anlage KUBUS

OBLIGATORISCH - Die Montage der Anlage erfolgt durch nowato und/oder unsere Werkstatt

Transport ab Werk (Frankfurt am Main) und Montage der Toilettenkabine mit ECODOMEO vor Ort auf vorbereitetem Boden (bauseits).

Aufbau der Toilettenanlage vor Ort: 2 Monteure à 3-4 Tage.
Erbau- und Betonarbeiten nicht inbegriffen.

Voraussetzung für die Montage ist, dass der Platz entsprechend dem Ausführungsplan vom Auftraggeber vorbereitet wurde.

5.900,00 €
7.021,00 €

Für weitere Fragen können Sie uns gerne kontaktieren

nowato GmbH